

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont zaplecza kuchennego ZSS

ADRES INWESTYCJI : Rzeszów, ul. Warszawska

INWESTOR : Zespół Szkół Spożywczych

ADRES INWESTORA : Rzeszów, ul. Warszawska

DATA OPRACOWANIA : maj 2015

Remont zaplecza kuchennego ZSS ul. Warszawska.kst
Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Roboty budowlane		
1		Wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń kuchennych	kpl	
d.1		1	kpl	
				1,000
2	KNR 2-02 0925-	Oslony drzwi i okien folią polietylenową, wydzielenie strefy robót	m ²	
d.1	01	7*4,0+7,0+4*3,0*2,0	m ²	
				59,000
3	KNR 4-01 0355-	Demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	
d.1	03	4+2	szt.	
				6,000
4	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	
d.1	04	2+2	szt.	
				4,000
5	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	
d.1	05	2,0*1,4	m ²	
				2,800
6	KNR 4-01 0347-	Skucie nierówności 5 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ²	
d.1	09	(6+4)*2,10*0,60	m ²	
				12,600
7	KNR 4-01 1214-	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z sufitu	m ²	
d.1	02	90,0+40,0	m ²	
				130,000
8	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	
d.1	07	90,0+40,0	m ²	
				130,000
9	KNR 4-01 0804-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	
d.1	07	90,0+40,0	m ²	
				130,000
10	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	
d.1	15	70,0+75,0	m ²	
				145,000
11	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek	m ³	
d.1	04	(10,8+12,6)*0,05+130,0*0,003+130,0*0,04+145,0*0,03+70,0*0,02	m ³	
				12,510
12	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	
d.1	17	12,51	m ³	
				12,510
13	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³	
d.1	20	Krotność = 9 12,51	m ³	
				12,510
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²	
d.1	1134-02	130,0+145,0+35,0+35,0	m ²	
				345,000
15	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości 60 cm	m	
d.1	03	10*2,10+3,6+1,4	m	
				26,000
16	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²	
d.1	03	145,0+35,0+35,0	m ²	
				215,000
17	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - profil zimny, szkło bezpieczne	m ²	
d.1	06	1,00*2,10*(2+2)	m ²	
				8,400
18	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - profil zimny, szkło bezpieczne	m ²	
d.1	08	1,40*2,10	m ²	

Remont zaplecza kuchennego ZSS ul. Warszawska.kst
Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				2,940
19	KNR 0-19 0928- d.1 03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 0,95*0,70	m ² m ²	
				0,665
20	KNR-W 2-02 d.1 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 130,0	m ² m ²	
				130,000
21	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 35,0	m ² m ²	
				35,000
22	KNR K-04 0201- d.1 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa bio 130,0+35,0	m ² m ²	
				165,000
23	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe 70,0+35,0+80,0	m ² m ²	
				185,000
24	KNR K-04 0602- d.1 02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 185,0	m ² m ²	
				185,000
25	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 185,0	m ² m ²	
				185,000
26	NNRNKB 202 d.1 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 7*0,55*1,60	m ² m ²	
				6,160
27	NNRNKB 202 d.1 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 7*2*(0,55+1,60)	m m	
				30,100
28	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 90,0+40,0+6,16	m ² m ²	
				136,160
29	KNR 4-01 0203- d.1 01	Uzupełnienie niezbrojonych podłóży z betonu monolitycznego 16,0*0,70*0,15	m ³ m ³	
				1,680
30	KNR 2-02 1914- d.1 04	Zatarcie powierzchni betonu - uzupełnienie ubytków w podłóży 130,0	m ² m ²	
				130,000
31	NNRNKB 202 d.1 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 130,0	m ² m ²	
				130,000
32	KNR AT-09 d.1 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 130,0	m ² m ²	
				130,000
33	KNR 2-02 1102- d.1 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 130,0	m ² m ²	
				130,000
34	KNR 2-02 1102- d.1 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 130,0	m ² m ²	
				130,000
35	KNR 2-02 1106- d.1 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 130,0	m ² m ²	
				130,000

Remont zaplecza kuchennego ZSS ul. Warszawska.kst
Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
36 d.1	NNRNKB 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES przemysłowy o wym. 20x20 cm grub. 12 mm np. QUARZITE Qz 01 na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 130,0	m ² m ²	
				130,000
37 d.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki (wyokrąglenia) z kształtek kamionkowych profil wewnętrzny o wym. 9.3x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 145,0	m m	
				145,000