

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku internatu - ściana "18"

Data: 2017-07-21

Obiekt: Budynek ZSS

Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów
Zespół Szkół Spożywczych
ul. Warszawska
Rzeszów

Jednostka opracowująca kosztorys: SIG - PROJEKT
Al. J. Piłsudskiego 17/10
35 - 074 Rzeszów

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Sebastian Gdowik,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA DRZWI						
1 KNR 401/354/4						
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2						
1	=	1,0				
		1,0		~1,000		szt
2 KNR 401/348/3						
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły						
2,10*0,05	=	0,105				
		0,105		~0,105		m2
KNR 401/106/4						
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie gruzu z pięter (I, II, III)						
0,105*0,18	=	0,0189				
		0,0189		~0,019	3,00	m3
KNR 401/108/9						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km						
0,019	=	0,019				
		0,019		~0,019		m3
KNR 401/108/10						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km						
0,019	=	0,019				
		0,019		~0,019	10,0	m3
3 KNRW 401/814/3 (3)						
Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5·m2 w jednym miejscu), parkiet mozaikowy						
0,20*0,05	=	0,01				
		0,01		~0,010		m2
4 KNRW 401/815/3						
Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, uzupełnienie: listwy przycokołowe 2x2·cm, w odcinkach prostych						
0,30	=	0,3				
		0,3		~0,300		m
5 KNNR 2/1104/2						
Ościeżnice drewniane systemowe stałe						
1,60	=	1,6				
		1,6		~1,600		m2
6 KNR 202/1017/1						
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2 - okleina CPL HQ						
D(80x200) wymiary w świetle		0,80*2,00	=	1,6		
				1,6		m2
				~1,600		m2
KNR 401/411/8						
Wymiana elementów podłóg z desek, progi drewniane lakierowane systemowe z uszczelką						
1	=	1,0				
		1,0		~1,000		szt
7 KNR 401/710/1 (1)						
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)						
2,10*(0,18+0,20)+2,10*0,25+0,90*0,25+0,05*(0,18+0,20)	=	1,567				
		1,567		~1,567		m2
8 ORGB 202/1134/2 (2)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt						
1,567	=	1,567				
\	=	1,567				
		1,567		~1,567		m2
9 KNR 401/1204/2						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne						
2*(2*0,60+0,95)*(0,10+2*0,15)	=	1,72				
		1,72		~1,720		m2
10 KNR 401/1206/2 (2)						
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne do sr. wysokości 1,50m						
2*(2*1,50+0,95)*(0,10+2*0,15)	=	3,16				
		3,16		~3,160		m2